

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty budowlane			
1.1		Odtworzenie konstrukcji budynku			
1	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu	m ²		
d.1.1	0403-03	180	m ²	180,000	
				RAZEM	180,000
2	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami	m ²		
d.1.1	0403-05	poz.1	m ²	180,000	
				RAZEM	180,000
3	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1.1	0506-04	180	m ²	180,000	
				RAZEM	180,000
4		Analiza własna: wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych dachu	kpl.		
d.1.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1.1	0102-02	66,61	m ³	66,610	
				RAZEM	66,610
6	KNR 4-04	Rozebranie stropów płaskich Kleina o grubości płyty 1/2 ceg.	m ²		
d.1.1	0106-02	1,96	m ²	1,960	
				RAZEM	1,960
7	KNR 4-01	Wykucie gniazd o głębokość 2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd.		
d.1.1	0346-04	0	gniazd.	0,000	
				RAZEM	0,000
8	KNR-W 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
d.1.1	0304-01	12,14	m ³	12,140	
				RAZEM	12,140
9	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładoczym na odległość 1 km	m ³		
d.1.1	1103-04	83,84	m ³	83,840	
				RAZEM	83,840
10	KNR-W 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładoczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-IV	m ³		
d.1.1	0210-02	Krotność = 18 poz.9	m ³	83,840	
				RAZEM	83,840